

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku C K -B i S w Lelisie wraz z budowlą zadaniem sceny przy budynku - etap I
CK-BiS

Adres: Szkolna 48
07-402 Lelisz

Kody CPV:

Inwestor: C K-B i S
Szkolna 48
07-402 Lelisz

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawił:

Data opracowania: Maj 2022r

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty demonta owe.			
1.1	KNR 4-01 1306-01	Demonta balustrad schodowych oraz konstrukcji schodów 40,90	m m	40,90	40,90
1.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych nawierzchni gresowej z podbudow o grub. 20 cm - stara nawierzchnia pod scen 30,60	m3 m3	30,60	30,60
1.3	KNR 2-31 0805-0100	R czne rozebranie nawierzchni z kostki polbruk o wysoko ci 6 cm na podsypce piaskowej 40,42	m2 m2	40,42	40,42
1.4	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek. 24,29	m2 m2	24,29	24,29
1.5	KNR 4-01 0808-0800	Rozbiórka cokołów z [płytek 16,30	m m	16,30	16,30
1.6	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległo do 1 km 33,02	m3 m3	33,02	33,02
1.7	KNR 4-01 0108-2000	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na ka dy 1 km, bez wzgl du na rodzaj konstrukcji Krotno =5 33,02	m3 m3	33,02	33,02
2		Roboty monta owe.			
2.1	KNR 4-01 0803-0100	Naprawa posadzki cementowej ze skuciem neirównno ci i zatarciem na ostro 14,77	m2 m2	14,77	14,77
2.2	Kalkulacja własna	Naprawa uszkodze elewacji wraz z uzupełnieniem tynku. 10,00		10,00	10,00
2.3	KNR 1 0307-0200	Wykopy liniowe szeroko ci do 0,8m i gł boko ci do 1,5 m o cianach pionowych w gruntach suchych z r cznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV 4,42	m3 m3	4,42	4,42
2.4	KNR 2-01 0310-0200	R czne wykopy ze skarpami o szeroko ci dna do 2,0 m i gł boko ci do 1,5 m, ze zło eniem urobku na odkład. Grunt kategorii III. 22,08	m3 m3	22,08	22,08
2.5	KNR 2-02 0204-03	Stopy fundamentowe prostok tne elbetowe, o obj.do 2.5m3 z betonu B 30 9,20	m3 m3	9,20	9,20
2.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym z betonu B 15 19,57	m3 m3	19,57	19,57
2.7	KNR 2-02 0209-05	Słupy elbetowe, okr głe i owalne o wys.ponad 4m obw.do 1.5m z betonu B 30 8,745	m3 m3	8,74	8,74
2.8	KNR 2-02 0206-01	ciany betonowe proste gr.20cm 23,80	m2 m2	23,80	23,80
2.9	KNR 2-31 0105-0700	Podsypka cementowo-piaskowa. Zag szczenie mechaniczne. Grubo warstwy po zag szczeniu 4 cm 221,73	m2 m2	221,73	221,73
2.10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 210,13	m2 m2	210,13	210,13
2.11	KNR 2-31 0407-05	Obrze a betonowe /palisady na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapraw cem. 52,80	m m	52,80	52,80
2.12	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 36,75	m3 m3	36,75	36,75
2.13	KNR 2-01 0236-01	Zag szczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III -pomi dzy murakami elbetowymi 36,75	m3 m3	36,75	36,75
2.14	KNR 2-05 0109-01	Hale o konstr.kratow.słup.-wi zarów.bez suwnic z lekka obud.z blach fałd.bez ociep.na płatw.i rygl.1-nawowe o rozst.słupów 4.5 o rozp. 9m 7,788	t t	7,79	7,79
2.15	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm 21,55	m2 m2	21,55	21,55
2.16	KNR-W 2-02 0519-06	Rynny dachowe prostok tne w rozwini ciu 40 cm - z blachy stalowej powlekanej 12,00	m m	12,00	12,00
2.17	KNR 2-02 0505-06	Pokrycie dachów z poliw glanu gr 16 mm na konstr.stalow.	m2		98,86

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		98,861	m2	98,86	
2.18	KNR 2-02 0617-01	Izolacje dolnej krawędzi płyty poliwinylchloranu uszczelnienie EPDM szer 60 mm 119,24	m m	119,24	119,24
2.19	KNR 0-33 0122-01	Montaż zabezpieczenie górnej krawędzi poliwinylchloranu uszczelnienie EPDM szer 60 mm i zamknięcie listw aluminiowych 119,24	m m	119,24	119,24
2.20	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o r. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej 12,00	m m	12,00	12,00
2.21	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej. 40,90	m m	40,90	40,90
2.22	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia 180x60 2,00	szt. szt.	2,00	2,00
2.23	KNR 2-02 1105-0300	Cokoliki z płytek ceramicznych 100x300 mm. 16,10	m m	16,10	16,10
2.24	KNR-W 2-02 1120-0200	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o powierzchni 30x30 cm, układanych na zaprawie klejowej 8,70	m2 m2	8,70	8,70
2.25	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłogę podkładowej masy tynkarskiej 59,50	m2 m2	59,50	59,50
2.26	KNR-I 0-23 0931-0200	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 grub. 2 mm, na ścianach płaskich, powierzchniach poziomych na uprzednio przygotowanym podłożu 59,50	m2 m2	59,50	59,50
2.27	KNR 4-01 1215-0300-analogia	Zmywanie elewacji 379,99	m2 m2	379,99	379,99
2.28	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) 347,79	m2 m2	347,79	347,79
2.29	KNR 4-01 1204-0400	Dwukrotne malowanie elewacji farbami emulsyjnymi 347,79	m2 m2	347,79	347,79
2.30	KNR 2-02 1612-0200	Rusztowania ramowe warszawskie, przestrzenne o wysokości do 6 m. 225,00	m2 m2	225,00	225,00